



頭部横バー詳細図

S=1/10




バナー下固定部詳細図

S=1/10




ジョイント部詳細図

S=1/10





クリート詳細図

S=1/5



ベース詳細図

S=1/10



番号	品名	数量	材質	仕様	備考
10	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
9	パイプカバー	1	ステンレス	SUS304	t3.0 H.L.#240
8	パイプホルダー	1	アルミ合金鋳物	AC7A	焼付塗装
7	下端固定バー	1	アルミ合金継目無管	A6061TE-T6	φ42.7×t3.0 焼付塗装
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
5	旗バー	1	ステンレス	SUS304	φ13.8×t1.5 #400
4	頭部横バー	1	アルミ合金押出型材	A6N01S-T5	焼付塗装
3	頭部	1	アルミ合金鋳物	AC7A	焼付塗装
2	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t3.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装

- *注1. 地上設置での使用に限ります。
- *注2. 強風(風速15m/秒以上)の時または、強風が予測される場合にはバナーを掲揚しないでください。
- *注3. バナーの基準寸法は1000×5000~最大5500までとし、重量は4kgf以下のものをご使用ください。
- *注4. 夜間は事故防止のため、バナーの使用は避けてください。

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	品名 SUBJ.	BPN-7BS	DWG A2 SIZE
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE		
			1/30		1804